

ประมาณราคาก่อสร้าง : รายการประมาณราคากลางค่าก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลจังหวัดสุราษฎร์ธานี สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบเลขที่ ยผจ.ศท. 243-43 / 68


ฝ่ายประมาณราคา :

ประมาณการโดย : นายเอกสิทธิ์ น้อยฉิม เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาก่อสร้าง		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	สรุปค่างานก่อสร้าง						
1	อาคารโรงจอดรถ 6 ช่องจอด	1.00	ชุด	209,248.94			
2	อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 ช่องจอด	4.00	ชุด	836,995.75	-	836,995.75	
	รวมราคาค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงิน	-	-	-	-	836,995.75	

..... ประธานกรรมการ

(นายอภิษฐ์ รัตนรักษ์)



กรรมการ

(นางสาวสรณัฐรักษ์ ปานคำ)



กรรมการและเลขานุการ

(นางสาวกวีธิดา พันธุ์พวงทอง)

ประมาณราคาก่อสร้าง : รายการประมาณราคาก่อสร้าง โครงการปรับปรุงโรงจอดรถยนต์ สำหรับงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสุโขทัย แบบเลขที่ ยผจ.ศท. 243-43 / 68

ฝ่ายประมาณราคา :

ประมาณการโดย นายเอกสิทธิ์ น้อยดิม

เมื่อวันที่ 24 เดือน เมษายน พ.ศ. 2569

ลำดับ ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	อาคารโรงจอดรถยนต์ 6 ช่องจอด ต่อ 1 ชุด	-	-	-	-	-	-	-	
	หมวดงานโครงสร้าง								
	1.1 ชุดดินฐานรากและถมดิน	5.67	ลบ.ม.	-	-	168.00	952.56	952.56	
	1.2 งานทรายหยาบรองฐานราก	0.16	ลบ.ม.	370.00	59.20	104.00	16.64	75.84	
	1.3 งานคอนกรีตรองฐานราก (1:3:5)	0.16	ลบ.ม.	2,000.00	320.00	398.00	63.68	383.68	
	1.4 งานเสาเข็มคอนกรีต 0.22*0.22*8.00 ม.	8.00	ต้น	2,890.00	23,120.00	544.00	4,352.00	27,472.00	
	SAFE LOAD >=								
	(DOWEL 4-DB16 mm. L=5.00 m.)								
	1.5 ค่าแรงตัดหัวเสาเข็ม	8.00	ต้น	-	-	200.00	1,600.00	1,600.00	
	1.6 งานคอนกรีตโครงสร้าง ค.2 (240 กก./ตร.ธม.)	2.10	ลบ.ม.	2,100.00	4,410.00	498.00	1,045.80	5,455.80	
	1.7 งานเหล็กเสริม								
	- เหล็ก RB 6 SR 24 = น้ำหนัก 2.22kg.	4.52	กก.	21.85	98.76	4.40	19.88	118.64	
	- เหล็ก DB 12 SD40 = น้ำหนัก 8.88 kg.	14.20	กก.	21.15	300.33	3.60	51.12	351.45	
	- เหล็ก DB 16 SD40 = น้ำหนัก 15.78kg.	165.79	กก.	20.95	3,473.30	3.60	596.84	4,070.14	
	- ลวดผูกเหล็กเบอร์ 18	5.53	กก.	53.64	296.62	-	-	296.62	
	- แผ่น PLATE ทน 20 mm.	4.00	แผ่น	1,600.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- แผ่น PLATE ทน 20 mm. (รูข้าง)	32.00	แผ่น	200.00	6,400.00	-	-	6,400.00	
	- นี้อตขนาด dia. 1" x 0.30 m.	24.00	ตัว	145.00	3,480.00	-	-	3,480.00	
	- คอนกรีตกันสัดกร สำหรับ ขนาด 200x10x10 cm. ชนิดใช้แอมป์รีด	6.00	ชุด	750.00	4,500.00	-	-	4,500.00	
	- แคมป์รีด 4 นิ้วพร้อมน็อตขนาดกาวาไนท์ dia. 12 mm.	18.00	ชุด	120.00	2,160.00	-	-	2,160.00	
	ยกยอดไป	-	-	-	55,018.21	-	8,698.52	63,716.73	

1. ราคาค่าแรงต่อหน่วยในตารางข้างต้นเป็นค่าประมาณโดยผู้ประมาณราคา
 2. ราคาค่าแรงต่อหน่วยในตารางข้างต้นเป็นค่าประมาณโดยผู้ประมาณราคา

